那覇港湾（7）浚渫工事　のお知らせ

受注者：前田建設工業・太名嘉組・座波建設　建設共同企業体　　**発注者：防衛省　沖縄防衛局**

下記の通り海上工事を行いますので、付近を航行する船舶の皆様においては十分な注意と工事への協力を願います。

1．工事内容及び期間　　工事期間：令和8年10月1日～令和10年3月31日

種別	機種名	予定隻数	期間	作業時間
グラブ浚渫	グラブ浚渫船	1	令和8年10月初旬頃～令和10年3月末	
台船運搬	土運船	2	令和8年10月初旬頃～令和10年3月末	7:00
揚土・仮置き	引船・作業船	1～4	令和8年10月初旬頃～令和10年3月末	
試料採取	潜水士船	1	令和8年10月初旬頃～令和10年3月末	～
磁気探査	磁気探査船	1	令和8年10月初旬頃～令和10年3月末	
潜水探査	潜水士船	2	令和8年10月初旬頃～令和10年3月末	18:00
深浅測量	作業船	1	令和8年10月初旬頃～令和10年3月末	

1）本工事は、那覇港湾内において深浅測量、潜水探査、クラブ浚渫、土砂揚土を行う工事です。

2）浚渫土砂は、那覇軍港側へ海上運搬を行い、那覇軍港内に揚土を行います。

3）作業船の各船長には、海上衝突予防法の法規を遵守させます。

4）施工区域には航行船舶が輻輳するため、安全対策として、那覇港湾内に警戒船を配置します。

5）潜水作業実施時には標示ブイ及び国際A旗を掲げ、潜水作業中であることを明示します。

2．連絡先


前田建設工業・太名嘉組・座波建設　建設共同企業体

現場代理人　山﨑　昌宏（携帯番号：080-1465-2788）
監理技術者

主任技術者　城間　幸貴（携帯番号：080-4095-7025）


主任技術者　宜保　博之（携帯番号：090-6863-2376）

3．施工位置図・詳細イメージ図




GoogleMapを加工

施工位置図



浚渫イメージ図



潜水探査イメージ図